



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล ขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(โสภา พลตงนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,274,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบที่ สด.ศพล 3) แบบไม่ตอกเข็ม
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 2,274,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4 (ตามเอกสารแนบ)

5.2 แบบ พร.5 (ตามเอกสารแนบ)

5.3 สรุปประมาณการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายชาติรี แก้วกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....

6.2 จำสืบเอกวิเชียร ศิริสถิตย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ ลงชื่อ.....

6.3 นายวินัย คล่องใจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ ลงชื่อ.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน


ประมาณราคาตามแบบเลขที่ 17/2558


ประมาณราคาเมื่อ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| | | จำนวนเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภท งานทาง | 2,020,044.51 | 1.2701 | 2,565,658.53 | |
| 2 | ป้ายโครงการฯ | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 2,565,658.53 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 2,274,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน | | | |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายวินัย คล่องใจ)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ 
 (นายชาตรี แก้วกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
 (นายชาตรี แก้วกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ส.อ. 
 (วิเชียร ศิริสถิตย์)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ 
 (นายวินัย คล่องใจ)
 นายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหิน (แบบไม่ต่อกึ่ง) แผ่นที่ 1

สถานที่ ที่ทำการ อบต.บ้านหิน ตำบล บ้านหิน อำเภอ สี่คว จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------|---------|------------|-----------|------------|------------------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง | 1.00 | เหมารวม | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.2 | งานขุดพร้อมถมกลับ | 54.96 | ลบ.ม. | | | 99.00 | 5,441.04 | 5,441.04 | |
| | รวม 1 | | | | | | 10,441.04 | 10,441.04 | |

ลงชื่อ



(นายวินัย คล่องใจ)

นายช่างโยธา

ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายชาติร์ แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ

ลงชื่อ



(นายชาติร์ แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายไมตรี บำรุงตา)

ปลัด อบต.

เห็นชอบ


ลงชื่อ



(วิเชียร ศิริสถิตย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ


(โสภณ พลดงนอก)

นายก อบต.

อนุมัติ


ลงชื่อ





(นายวินัย คล่องใจ)


นายช่างโยธา


| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|-------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | | จำนวน | ราคา/หน่วย | | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | | |
| 2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 119.50 | 1,970.00 | ลบ.ม | 235,415.00 | 436.00 | 52,102.00 | 287,517.00 | | |
| 2.2 | คอนกรีตขยาย 1:3:5 | 6.00 | 1,822.43 | ลบ.ม | 10,934.58 | 276.00 | 1,656.00 | 12,590.58 | | |
| 2.3 | ทรายหยาบ | 51.00 | 406.54 | ลบ.ม | 20,733.54 | | | 20,733.54 | | |
| 2.4 | เหล็ก DB 16 มม. | 12.00 | 319.00 | เส้น | 3,828.00 | 54.00 | 648.00 | 4,476.00 | | |
| 2.5 | เหล็ก RB 12 มม. | 320.00 | 187.00 | เส้น | 59,840.00 | 30.00 | 9,600.00 | 69,440.00 | | |
| 2.6 | เหล็ก RB 9 มม. | 2.00 | 106.00 | เส้น | 212.00 | 17.00 | 34.00 | 246.00 | | |
| 2.7 | เหล็ก RB 6 มม. | 864.00 | 50.00 | เส้น | 43,200.00 | 8.00 | 6,912.00 | 50,112.00 | | |
| 2.8 | ลวดผูกเหล็ก | 145.00 | 38.32 | กก. | 5,556.40 | | | 5,556.40 | | |
| 2.9 | ไม้แบบ(ลิตค่าวัสดุ 50%) | 365.00 | 400.00 | ลบ.ฟ. | 146,000.00 | | 43,800.00 | 189,800.00 | | ค่าแรง 30% |
| 2.10 | ไม้ครี้อัดแบบ(ลิตค่าวัสดุ 50%) | 110.00 | 400.00 | ลบ.ฟ. | 44,000.00 | | 13,200.00 | 57,200.00 | | ค่าแรง 30% |
| 2.11 | ตะปู | 90.00 | 56.07 | กก. | 5,046.30 | | 1,513.89 | 6,560.19 | | |
| | รวม 2 | | | | 574,765.82 | | 129,465.89 | 704,231.71 | | |


ลงชื่อ  (นายวินัย คอลงใจ) นายช่างโยธา


ลงชื่อ  (นายชาตรี แก้วกลาง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  (นายไมตรี บำรุงตา) ปลัด อบต.

ลงชื่อ  (โสภา พดลงนอก) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  (นายชาตรี แก้วกลาง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  (วิเชียร ศิริสถิตย์) เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ลงชื่อ  (นายวินัย คอลงใจ) นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานโครงสร้างเหล็กหลังคา | | | | | | | | |
| 3.1 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.5x1.20 สีแดง | 1,282.00 | แผ่น | 58.88 | 75,484.16 | | | 75,484.16 | |
| 3.2 | กรอบสังกะสีเมเนตโซหินลอนคู่ | 205.00 | แผ่น | 64.00 | 13,120.00 | | | 13,120.00 | |
| 3.3 | กรอบสามทาง | 5.00 | แผ่น | 50.00 | 250.00 | | | 250.00 | |
| 3.4 | กรอบหางมน | 10.00 | แผ่น | 40.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| 3.5 | ท่อเหล็กกลมกลางขนาด Ø 2 นิ้ว ทนไฟ 3.00 มม.ยาว 6.00 ม. | 21.00 | ท่อน | 791.00 | 16,611.00 | 217.00 | 4,557.00 | 21,168.00 | |
| 3.6 | ท่อเหล็กกลมกลางขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ทนไฟ 3.00 มม.ยาว 6.00 ม. | 54.00 | ท่อน | 627.00 | 33,858.00 | 172.00 | 9,288.00 | 43,146.00 | |
| 3.7 | เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม.ยาว 6.00 ม. | 18.00 | ท่อน | 1,122.00 | 20,196.00 | 344.00 | 6,192.00 | 26,388.00 | |
| 3.8 | เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.ยาว 6.00 ม. | 104.00 | ท่อน | 870.09 | 90,489.36 | 289.00 | 30,056.00 | 120,545.36 | |
| 3.9 | เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 6" | 32.00 | ม. | 57.00 | 1,824.00 | 69.00 | 2,208.00 | 4,032.00 | |
| 3.1 | ไม้ดัดชิงชางไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 8" | 32.00 | ม. | 82.00 | 2,624.00 | 69.00 | 2,208.00 | 4,832.00 | |
| 3.11 | แสงกันมกขาว 0.60 ม./แผ่น | 210.00 | แผ่น | 35.00 | 7,350.00 | | | 7,350.00 | |
| 3.12 | รางระบายน้ำแผ่นสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด 5" | 28.00 | ม. | 300.00 | 8,400.00 | 20.00 | 560.00 | 8,960.00 | |
| 3.13 | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา | 1,500.00 | ชุด | 3.00 | 4,500.00 | | | 4,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 275,106.52 | | 55,069.00 | 330,175.52 | |

ลงชื่อ

ประมาณการ

(นายวินัย คล่องใจ)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

เสนอ

(นายชาติร์ แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายชาติร์ แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายไมตรี บำรุงตา)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ จ.ศ.อ.

(วิเชียร ศิริสถิตย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ศ.อ.

อนุมัติ

(โสภณ พลตงเอก)

นายก อบต.

ลงชื่อ

(นายวินัย คล่องใจ)

นายช่างโยธา

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------|-------|------------|------------------|------------|------------------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานผิวพื้น | | | | | | | | |
| 4.1 | พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว | | | | | | | | |
| | (รวมปูนทรายและขยแนว) | 300.00 | ตร.ม. | 242.00 | 72,600.00 | 125.00 | 37,500.00 | 110,100.00 | |
| 4.2 | พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว | | | | | | | | |
| | (รวมปูนทรายและขยแนว) | 9.60 | ตร.ม. | 221.00 | 2,121.60 | 125.00 | 1,200.00 | 3,321.60 | |
| 4.3 | พื้นที่เมนตัจฉิมัน | 195.00 | ตร.ม. | 76.00 | 14,820.00 | 82.00 | 15,990.00 | 30,810.00 | |
| | รวม 4 | | | | 89,541.60 | | 54,690.00 | 144,231.60 | |

ลงชื่อ



(นายวิทัย คัด่องใจ)

นายช่างโยธา

ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ

ลงชื่อ



(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายไมตรี บำรุงตา)

ปลัด อบต.

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(วิเชียร ศิริสถิตย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ศ.อ.



(โสภา พดงนอก)

นายก อบต.

ลงชื่อ



(นายวิทัย คัด่องใจ)

นายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (แบบไม่ต่อกั้น)

แผนที่

27 ตุลาคม 2557

นครราชสีมา

จังหวัด

สีกะ

อำเภอ

บ้านหัน

ตำบล

ที่ทำการ อบต.บ้านหัน

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|-------------|-------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานผนัง | | | | | | | | |
| 5.1 | ผนังก่ออิฐฉาบปูน | 326.00 | ตร.ม. | 156.00 | 50,856.00 | 89.00 | 29,014.00 | 79,870.00 | |
| 5.2 | ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง) | 700.00 | ตร.ม. | 63.00 | 44,100.00 | 100.00 | 70,000.00 | 114,100.00 | |
| 5.3 | ผิวกระเบื้องเคลือบ 8"x8" | 74.00 | ตร.ม. | 258.00 | 19,092.00 | 138.00 | 10,212.00 | 29,304.00 | |
| 5.4 | เสาเอ็น+ทับหลัง คสล. | 230.00 | ม. | 70.00 | 16,100.00 | 35.00 | 8,050.00 | 24,150.00 | |
| | รวม 5 | | | | 130,148.00 | | 117,276.00 | 247,424.00 | |

ลงชื่อ

ประมาณการ

(นายวินัย คด่องใจ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

เสนอ

(นายชาติรี แก้วกลาง)

(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายไมตรี บำรุงตา)

(วิเชียร ศิริสถิตย์)

ปลัด อบต.

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ส.อ.

อนุมัติ

(โสภา พดงนอก)

(นายวินัย คด่องใจ)

นายก อบต.

นายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (แบบไม่ตอกเข็ม)

แผนที่ 6

สถานที่ ที่ทำการ อบต.บ้านหัน ตำบล บ้านหัน อำเภอ อ่างทอง จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------|-------|------------|-------------------|------------|------------------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 6 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 6.1 | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ | 248.00 | ตร.ม. | 262.00 | 64,976.00 | 75.00 | 18,600.00 | 83,576.00 | |
| 6.2 | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ | | | | | | | | |
| | โครงสร้างเหล็กอบแห้งกะสี | 68.00 | ตร.ม. | 239.00 | 16,252.00 | 75.00 | 5,100.00 | 21,352.00 | |
| 6.3 | ฝ้าชายคากระเบื้องสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง | 118.00 | ตร.ม. | 320.00 | 37,760.00 | 80.00 | 9,440.00 | 47,200.00 | |
| | โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว | | | | | | | | |
| | รวม 6 | | | | 118,988.00 | | 33,140.00 | 152,128.00 | |

ลงชื่อ



(นายวิชัย คด่องใจ)

นายช่างโยธา

ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ


(นายชาติ แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เสนอ

ลงชื่อ


(นายชาติ แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายไมตรี บำรุงตา)


ปลัด อบต.

เก็บขอบ

ลงชื่อ จ.ส.อ.

(วิเชียร ศิริศักดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ส.อ.


(โสกา พลดงนอก)

นายก อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายวิชัย คด่องใจ)

นายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหิน (แบบไม่ต่อกึ่งม)

แผนที่

วันที่ 27 ตุลาคม 2557

วันที่

นครราชสีมา

จังหวัด

ที่

อำเภอ

บ้านหิน

ตำบล

บ้านหิน

บ้านหิน

บ้านหิน

บ้านหิน

บ้านหิน

บ้านหิน

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|-------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 7 | งานสี | | | | | | | | |
| 7.1 | ทาน้ำพลาสติก(ภายใน) | 600.00 | ตร.ม. | 43.00 | 25,800.00 | 30.00 | 18,000.00 | 43,800.00 | |
| 7.2 | ทาน้ำมันกันสนิม | 550.00 | ตร.ม. | 30.00 | 16,500.00 | 35.00 | 19,250.00 | 35,750.00 | |
| | รวม 7 | | | | 42,300.00 | | 37,250.00 | 79,550.00 | |

ลงชื่อ



(นายวินัย คด่องใจ)

นายช่างโยธา

ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายไมตรี บำรุงดา)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ



(วิเชียร ศิริสถิตย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ส.อ.



(โสกา พดงนอก)

นายก อบต.

ลงชื่อ



(นายวินัย คด่องใจ)

นายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (แบบไม่ตอกเข็ม)

แผนที่ 8

สถานที่ ที่ทำการ อบต.บ้านหัน ตำบล บ้านหัน อำเภอ สี่คิ้ว จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------|-------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8 | งานประตูดูหน้าต่าง | | | | | | | | |
| 8.1 | ป.-1 ชนิดอลูมิเนียมขนาด 1.70x2.00 ม. | 3.00 | ชุด | 6,500.00 | 19,500.00 | | | 19,500.00 | |
| 8.2 | ป.-2 ชนิดไม้ใช้ภายนอก ขนาด 1.00x2.00 ม. | 5.00 | ชุด | 1,805.00 | 9,025.00 | 170.00 | 850.00 | 9,875.00 | |
| 8.3 | ป.-3 ชนิด PVC ขนาด 0.60x0.70 ม. | 5.00 | ชุด | 765.00 | 3,825.00 | 90.00 | 450.00 | 4,275.00 | |
| 8.4 | น.-1 ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 2.80x1.20 ม. | 18.00 | ชุด | 6,000.00 | 108,000.00 | | 0.00 | 108,000.00 | |
| 8.5 | น.-2 ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 1.60x1.20 ม. | 4.00 | ชุด | 5,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | รวม 8 | | | | 160,350.00 | | 1,300.00 | 161,650.00 | |


ลงชื่อ


(นายวินัย คด่องใจ)
นายช่างโยธา

ประมาณการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายชชาติ แก้วกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ

ลงชื่อ



(นายชชาติ แก้วกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายไมตรี บำรุงตา)
ปลัด อบต.

เห็นชอบ

ลงชื่อ


(วิเชียร ศิริติชิตย์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ส.อ.


(โสภา พดงนอก)
นายก อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ


(นายวินัย คด่องใจ)
นายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (แบบไม่ตอกเข็ม)

แผนที่ 9

วันที่ 27 ตุลาคม 2557

สถานที่ ที่ทำการ อบต.บ้านหัน ตำบล บ้านหัน อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา วันที่

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 9.1 | โล่สวมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ | 4.00 | ชุด | 3,500.00 | 14,000.00 | 298.00 | 1,192.00 | 15,192.00 | |
| 9.2 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ | 4.00 | ชุด | 1,100.00 | 4,400.00 | 298.00 | 1,192.00 | 5,592.00 | |
| 9.3 | สายฉีดชำระ | 4.00 | ชุด | 300.00 | 1,200.00 | 70.00 | 280.00 | 1,480.00 | |
| 9.4 | กระเบื้องแบบพลาสติกชนิดแบบปรับมุมได้ | 4.00 | ชุด | 105.00 | 420.00 | 50.00 | 200.00 | 620.00 | |
| 9.5 | ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตกถักดิน แบบทองเหลือง 2" | 5.00 | ชุด | 120.00 | 600.00 | 70.00 | 350.00 | 950.00 | |
| | รวม 9 | | | | 20,620.00 | | 3,214.00 | 23,834.00 | |

ลงชื่อ



(นายวินัย คล่องใจ)

นายช่างโยธา

ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายชาติ แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายชาติ แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายไมตรี บำรุงตา)

ปัติค อบต.

ลงชื่อ



(วิเชษฐ ศิริสถิตย์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ส.อ.



(ไศกา พดองค)

นายก อบต.

ลงชื่อ



(นายวินัย คล่องใจ)

นายช่างโยธา


สถานที่ ที่ทำการ อบต.บ้านหิน ตำบล บ้านหิน อำเภอ สี่คว จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------|---------|------------|------------------|------------|-----------------|------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 10 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 10.1 | โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนต์ 2x36 วัตต์ | 38.00 | ชุด | 1,710.00 | 64,980.00 | 135.00 | 5,130.00 | 70,110.00 | |
| 10.2 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า (BREAKKER 12 ช่อง) | 2.00 | ชุด | 3,270.00 | 6,540.00 | 500.00 | 1,000.00 | 7,540.00 | |
| 10.3 | สวิตช์ชนิดติดตั้ง | 18.00 | ชุด | 40.00 | 720.00 | 70.00 | 1,260.00 | 1,980.00 | |
| 10.4 | ปลั๊กเต้าเสียบชนิดติดตั้ง | 9.00 | ชุด | 130.00 | 1,170.00 | 80.00 | 720.00 | 1,890.00 | |
| 10.5 | สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์ | 1.00 | เหมารวม | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 10.6 | ไฟฉุกเฉิน | 2.00 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | 310.00 | 310.00 | 5,310.00 | |
| 10.7 | ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ | 8.00 | ชุด | 800.00 | 6,400.00 | | | 6,400.00 | |
| | รวม 10 | | | | 94,810.00 | | 8,420.00 | 103,230.00 | |

ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
นายช่างโยธา

ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

ลงชื่อ


(นายชาติรี แก้วกลาง)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ

จ.ส.อ.


(นายไมตรี บำรุงตา)
ปลัด อบต.

(วิเชียร ศิริสถิตย์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ส.อ.


อนุมัติ

ลงชื่อ


(โสภณ พลดงนอก)
นายก อบต.

(นายวินัย คล่องใจ)
นายช่างโยธา


| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 11 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 11.1 | ตั้งบ่อน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร | 1.00 | ชุด | 10,100.00 | 10,100.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | 11,615.00 | |
| 11.2 | ตั้งถังไขมันสำเร็จรูป ขนาด 40 ลิตร | 1.00 | ชุด | 4,200.00 | 4,200.00 | 500.00 | 840.00 | 5,040.00 | ค่าแรง 30% |
| 11.3 | ขุดดินและถมดิน | 1.00 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | | 450.00 | 1,950.00 | ค่าแรง 30% |
| 11.4 | บ่อพัก คสล. | 8.00 | ชุด | 500.00 | 4,000.00 | | 1,200.00 | 5,200.00 | ค่าแรง 30% |
| 11.5 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม. | 40.00 | ชุด | 177.57 | 7,102.80 | | 2,130.84 | 9,233.64 | ค่าแรง 30% |
| 11.6 | งานระบบท่อต่างภายในอาคาร | 1.00 | เหมารวม | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | รวม 11 | | | | 31,902.80 | | 6,135.84 | 38,038.64 | |

ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
ปลัด อบต.

ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
นายก อบต.

ลงชื่อ  (นายวินัย คล่องใจ)
นายช่างโยธา

ประมาณการ

เสนอ

เห็นชอบ

อนุมัติ

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------|---------------------------------|-------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 12 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| 12.1 | ราวจะเขี่ย + บัน ใดสแตนเลส | | | | | | | | |
| 12.1.1 | เหล็กกรวยกันสแตนเลส ขนาด 2" | 4.00 | ท่อน | 1,030.00 | 4,120.00 | | | 4,120.00 | รวมค่าแรง |
| 12.1.2 | เหล็กกรวยกันสแตนเลส ขนาด 1 1/2" | 14.00 | ท่อน | 715.00 | 10,010.00 | | | 10,010.00 | รวมค่าแรง |
| 12.2 | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4" | 122.00 | ม. | 40.00 | 4,880.00 | 50.00 | 6,100.00 | 10,980.00 | |
| | รวม 12 | | | | 19,010.00 | | 6,100.00 | 25,110.00 | |
| | | | | | | | | 2,020,044.51 | |
| | | | | | | | | 2,565,658.53 | |
| | | | | | | | | 2,565,658.53 | |
| | | | | | | | | 2,274,000.00 | |

รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรงงาน (ทั้ง 12 รายการ)

Factor F 1.2701

รวมเป็นเงินงบประมาณ

ปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ



(นายวินัย ค่องใจ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ประมาณการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สองด้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ลงชื่อ


เสนอ

ลงชื่อ



(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง




(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


เห็นชอบ

ลงชื่อ จ.ศ.อ.



(นายไนตรี บำรุงตา)

ปลัด อบต.



(วิเชียร ศิริติชิต์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ จ.ศ.อ.

อนุมัติ

ลงชื่อ



(โสภา พดคงนอก)

นายก อบต.



(นายวินัย ค่องใจ)

นายช่างโยธา

สรุปประมาณการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (แบบไม่ต่อเติม)

สถานที่ ที่ทำการ อบต.บ้านหัน ตำบล บ้านหัน อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคม 2557

| ลำดับ | สรุปรายการ | ปริมาณวัสดุ | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ | |
|------------|--|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------|---------------------|--|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ ขุดดินถมกลับและงานเสาเข็ม | 1.00 | งาน | | | | 10,441.04 | 10,441.04 | | |
| 2 | งานโครงสร้าง | 1.00 | งาน | | 574,765.82 | | 129,465.89 | 704,231.71 | | |
| 3 | งานโครงสร้างเหล็กหลังคา | 1.00 | งาน | | 275,106.52 | | 55,069.00 | 330,175.52 | | |
| 4 | งานฉาบพื้นอาคาร | 1.00 | งาน | | 89,541.60 | | 54,690.00 | 144,231.60 | | |
| 5 | งานผนัง | 1.00 | งาน | | 130,148.00 | | 117,276.00 | 247,424.00 | | |
| 6 | งานฝ้าเพดาน | 1.00 | งาน | | 118,988.00 | | 33,140.00 | 152,128.00 | | |
| 7 | งานสี | 1.00 | งาน | | 42,300.00 | | 37,250.00 | 79,550.00 | | |
| 8 | งานประตู หน้าต่าง | 1.00 | งาน | | 160,350.00 | | 1,300.00 | 161,650.00 | | |
| 9 | งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 1.00 | งาน | | 20,620.00 | | 3,214.00 | 23,834.00 | | |
| 10 | งานระบบไฟฟ้า | 1.00 | งาน | | 94,810.00 | | 8,420.00 | 103,230.00 | | |
| 11 | งานระบบสุขาภิบาล | 1.00 | งาน | | 31,902.80 | | 6,135.84 | 38,038.64 | | |
| 12 | งานอื่น | 1.00 | งาน | | 19,010.00 | | 6,100.00 | 25,110.00 | | |
| รวม | | | | | | | | 462,501.77 | 2,020,044.51 | |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรงงาน | 2,020,044.51 |
| Factor F 1.2701 | 2,565,658.53 |
| รวมเป็นเงินงบประมาณ | 2,565,658.53 |
| ปรับลดตามงบประมาณเป็น | 2,274,000.00 |

รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรงงาน

Factor F 1.2701

รวมเป็นเงินงบประมาณ

ปรับลดตามงบประมาณเป็น

สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ลงชื่อ



นายวินัย คล่องใจ

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา