

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางพิมพร - นาคูขาด บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

๓. วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ปริมาณงาน แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๔๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ แถว รวม ๒๕.๐๐ ท่อน ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๒๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล. อัดแรง มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แถว แถวละ ๕.๐๐ ท่อน (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจิรกร แซ่จ้อหอ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวกุลนันท์ จันทร์สว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการ

๓. นายชาติรี แก้วกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก สายทางสายบ้านนางนิตยา - นาคูขาด บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. ถมดินสูง 0.20 ม. หินคลุกหนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.
 วางท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 3 แถว รวม 25.00 ท่อน
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 585.00 ม. ถมดินสูง 0.20 ม. หินคลุกหนา 0.1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1755.00 ตร.ม.
 วางท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 5.00 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
ช่วงที่ 1									
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,080.00	11.04	11,923.20	1.3642	15.06	16,265.63	
3	งานดินถม	ลบ.ม.	216.00	180.00	38,880.00	1.3642	245.56	53,040.10	
4	งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate) Type Base)	ลบ.ม.	108.00	738.96	79,807.68	1.3642	1,008.09	108,873.64	
5	วางท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร	ท่อน	25.00	658.00	16,450.00	1.3642	897.64	22,441.09	
ช่วงที่ 2									
1	งานปรับแก้แต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,755.00	11.04	19,375.20	1.3642	15.06	26,431.65	
3	งานดินถม	ลบ.ม.	351.00	180.00	63,180.00	1.3642	245.56	86,190.16	
4	งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate) Type Base)	ลบ.ม.	175.50	738.96	129,687.48	1.3642	1,008.09	176,919.66	
5	วางท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร	ท่อน	5.00	658.00	3,290.00	1.3642	897.64	4,488.22	
					362,593.56		รวม	494,650.15	
					ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	494,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 362,593.56

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.855 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 174.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายณชวติ หิงไธสง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายชาติรี แก้วกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายจิรกร แชะจอหอ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายบุญมี บุญจันทัก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ฝัวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น

ช่วงที่ 1 ฝัวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. ดินหนา 0.20 ม. หินคลุกหนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.
วางท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 3 แแถว รวม 25.00 ท่อน

ช่วงที่ 2 ฝัวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 585.00 ม. ดินหนา 0.20 ม. หินคลุกหนา 0.1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1755.00 ตร.ม.
วางท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 1 แแถว รวม 5.00 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายบ้านนางนิตยา - นาคุชาต บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,593.56	1.3624	494,650.15	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,650.15	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	494,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.855 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 174.00 บาท

(ลงชื่อ)  ประมาณการ


นายณชวติ หิงโรสง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ


นายชาตรี แก้วกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านหัน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

นายจิรกร แซ่จ้อหอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

นายบุญมี บุญจันทิก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น

ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. ดินหนา 0.20 ม. หินคลุกหนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.
วางท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 3 แแถว รวม 25.00 ท่อน

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 585.00 ม. ดินหนา 0.20 ม. หินคลุกหนา 0.1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1755.00 ตร.ม.
วางท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 1 แแถว รวม 5.00 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายบ้านนางนิตยา - นาคูขาด บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,593.56	1.3624	494,650.15	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,650.15	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	494,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.855 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 174.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 พ. ค. 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรกร แซ่จ้อหอ)
ปลัด อบต.บ้านหัน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกุลนันทน์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติรี แก้วกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง